



Общество с ограниченной ответственностью
"Экспертная компания "Ведущий инженер"
ИНН 6829146725 КПП 682901001
Адрес: 392032, Россия, г. Тамбов, Фруктовый пр-д, д.10
info@1-engener.ru
Тел.: +7 (4752) 50 39 53
+7 (4752) 56 30 74
+7 (473) 211 11 06

**Заказчик: Администрация сельского поселения Ленинский
сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой
области РФ**

**Проектная документация на разработку вентилируемого
фасада объекта, расположенного по адресу, с. Троицкое ул.
Гагарина, д.68**

**Раздел 11 – Смета на строительство объектов капитального
строительства**

Шифр: 031-03-2023-СМ

Генеральный директор

Кисляков М.М.

Главный инженер проекта

Работкин Д.В.

Тамбов 2023



**Общество с ограниченной ответственностью
"Экспертная компания "Ведущий инженер"
ИНН 6829146725 КПП 682901001
Адрес: 392032, Россия, г. Тамбов, Фруктовый пр-д, д.10
info@1-engener.ru
Тел.: +7 (4752) 50 39 53
+7 (4752) 56 30 74
+7 (473) 211 11 06**

**Заказчик: Администрация сельского поселения Ленинский
сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой
области РФ**

**Проектная документация на разработку вентилируемого
фасада объекта, расположенного по адресу, с. Троицкое ул.
Гагарина, д.68**

**Раздел 11 – Смета на строительство объектов капитального
строительства**

Шифр: 031-03-2023-СМ

Тамбов 2023

1 Выписка из реестра членов Ассоциации саморегулируемых организаций "Региональное объединение проектировщиков "Развитие"



АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

6829146725-20230222-0940

(регистрационный номер выписки)

22.02.2023

(дата формирования выписки)

ВЫПИСКА

из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
(индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку
проектной документации:

Общество с ограниченной ответственностью "Экспертная компания "Ведущий инженер"

(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1196820000530

(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:		
1.1	Идентификационный номер налогоплательщика	6829146725
1.2	Полное наименование юридического лица (Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)	Общество с ограниченной ответственностью "Экспертная компания "Ведущий инженер"
1.3	Сокращенное наименование юридического лица	ООО "Экспертная компания "Ведущий инженер"
1.4	Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя)	392032, Россия, Тамбовская область, г. Тамбов, Фруктовый проезд, д. 10
1.5	Является членом саморегулируемой организации	Ассоциация Саморегулируемая организация "Объединение проектировщиков "Развитие" (СРО-П-139-22032010)
1.6	Регистрационный номер члена саморегулируемой организации	П-139-006829146725-0419
1.7	Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	04.03.2019
1.8	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	
2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации:		
2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (дата возникновения/изменения права)
Да, 04.03.2019	Нет	Нет



1

031-03-2023-СМ

Лист

2

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.


Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

3. Компенсационный фонд возмещения вреда		
3.1	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	Первый уровень ответственности (не превышает двадцать пять миллионов рублей)
3.2	Сведения о приостановлении права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства	
4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		
4.1	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	
4.2	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	Первый уровень ответственности (не превышает двадцать пять миллионов рублей)
4.3	Дата уплаты дополнительного взноса	Нет
4.4	Сведения о приостановлении права осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	
5. Фактический совокупный размер обязательств		
5.1	Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на дату выдачи выписки	Нет

Руководитель аппарата



А.О. Кожуховский

2



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № дубл.			

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

031-03-2023-СМ

Лист

3 Таблица регистрации изменений

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

031-03-2023-CM

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Наименование объекта капитального строительства: Разработка вентилируемого фасада объекта, расположенного по адресу, с. Троицкое ул. Гагарина, д.68

Сметная стоимость определена базисно-индексным методом по сборникам Федеральных единичных расценок ФЕР-2001 в редакции 2020г., включенным в федеральный реестр сметных нормативов, в соответствии с требованиями Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр.

Сметная документация, содержит сводный сметный расчет стоимости капитального ремонта, объектные и локальные сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на отдельные виды затрат.

При составлении сметной документации использовались сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр., 872/пр., 873/пр., 874/пр., 875/пр., 876/пр. (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр., 172/пр., от 01.06.2020 № 294/пр., 295/пр., от 30.06.2020 № 352/пр., 353/пр., от 20.10.2020 № 635/пр., 636/пр., от 09.02.2021 № 50/пр., 51/пр., от 24.05.2021 № 320/пр., 321/пр., от 24.06.2021 № 407/пр., 408/пр., от 14.10.2021 № 745/пр., 746/пр.), от 20.12.2021 № 961/пр., 962/пр.)

Для составления сметной документации использован программно-сметный комплекс ГРАНД-Смета версия 2021.2, лицензия на использование № 10382.

1. Стоимость строительных и монтажных работ определялась базисно-индексным способом по базовым ценам 2001 года с пересчетами в текущие цены сложившихся ко времени ее составления 1 кв. 2023 года на основании письма Минстроя от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 Индекс перевода в цены 1 кв. 2023 г. (Административные здания) Индексы изменения сметной стоимости по строке- оплата труда=28,30; Индексы изменения сметной стоимости по строке - эксплуатация машин и механизмов =11,83; Индексы изменения сметной стоимости по строке - материалы изделия и конструкции=6,92;.
2. Накладные расходы определялись на основании методикой, утверждённой Приказом Минстроя №812/пр. от 21.12.2020 г.
3. Размеры сметной прибыли применены в соответствии с методикой, утверждённой Приказом Минстроя №774/пр. от 11.12.2020 г.
4. Объемы работ, указанные в локальных сметных расчетах выполнены на основании ведомости объёмов работ (ВОР), которая выполнена по проектным данным, в табличной форме согласно требованиям пункта 35 методике, утверждённой приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ № 421 от 4.08.2020 г.
5. Временные здания и сооружения определяются в соответствии с приказом от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.50 и составляет 1,8% Объекты социально-культурного назначения (школы, детские сады, ясли, магазины, административные здания, кинотеатры, театры, картинные галереи и другие).
6. Авторский надзор в размере 0,2% в соответствии с п. 171 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр
7. Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения в размере 2% в соответствии с п. 179 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта,

Изм.	Кол.у	Лист	№ док.	Подпись	Дата	031-03-2023-СМ	Лист	
Изм.	Кол.у	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. инв. №						

Министерства строительства и ЖКХ РФ № 421 от 4.08.2020 г.							
5. Временные здания и сооружения определяются в соответствии с приказом от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.50 и составляет 1,8% Объекты социально-культурного назначения (школы, детские сады, ясли, магазины, административные здания, кинотеатры, театры, картинные галереи и другие).							
6. Авторский надзор в размере 0,2% в соответствии с п. 171 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр							
7. Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения в размере 2% в соответствии с п. 179 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта,							

сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр.

8. Налог на добавленную стоимость принят на основании требований Налогового Кодекса РФ в размере двадцати процентов (НДС= 20 %).

Пояснительную записку составила _____Шайхудинова Ю.И.

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. инв. №					031-03-2023-СМ	Лист
								2
			Изм.	Кол.у	Лист	№док.		Подпись

СОГЛАСОВАНО:

Подрядчик:

"__"_____2023

УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик:

"__"_____2023

Ведомость объемов монтажных работ №1

Разработка вентилируемого фасада объекта, расположенного по адресу, с. Троицкое ул. Гагарина, д.68

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

Адрес объекта: г. Липецк, Липецкая обл., с. Троицкое ул. Гагарина, д.68

С использованием: Раздел №3 031-03-2023-ПД-АР

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
По Разделу 3 - АР						
Демонтажные работы						
1		Демонтаж наружного блока кондиционера	шт	8		
2		Демонтаж металлического дверного блока	м2	6,26		$S=a(\text{ширина}) \cdot h(\text{высота}) \cdot n(\text{кол-во})$
		коэффициент: 1,2 м.куб./т	т	0,3756		$M=S \cdot a(\text{толщина}) \cdot k$
3		Демонтаж дверного блока из ПВХ	м2	5,33		$S=a(\text{ширина}) \cdot h(\text{высота}) \cdot n(\text{кол-во})$
		коэффициент: 0,4 м.куб./т	т	0,1066		$M=S \cdot a(\text{толщина}) \cdot k$
4		Разборка отмостки из бетона	м2	48,68		$S_{отм}=S_{общ}-S_{зд}$
			м3	2,434		$V=S_{отм} \cdot \text{толщина}$
		коэффициент: 1,8 м.куб./т	т	4,3812		$M=V \cdot k$
Монтажные работы						
1 Двери и окна						
5		Монтаж оконного блока глухого до 2м.кв. 500x1500мм - 1шт; 500x275мм - 2 шт; 1500x275мм - 2 шт; 600x275мм - 2 шт;	м2	2,18	Лист 2-5 Раздел 3 031-03-2023-ПД-АР	$S=a(\text{ширина}) \cdot h(\text{высота}) \cdot n(\text{кол-во})$
			шт	7		
6		Монтаж дверного блока противопожарного EI 60 однопольного распашного 2100x1000мм - 1шт; двупольного распашного 2600x1600мм - 1 шт	м2	6,26		$S=a(\text{ширина}) \cdot h(\text{высота}) \cdot n(\text{кол-во})$
			шт	2		
7		Монтаж дверного блока распашного двупольного	м2	3,15		$S=a(\text{ширина}) \cdot h(\text{высота}) \cdot n(\text{кол-во})$

1		алюминиевого 2100х1500мм - 1 шт	шт	1		
2 Фасад						
8		Устройство несущей подсистемы вентилируемого фасада	м2	377,68	Лист 2-5 Раздел 3 031-03-2023-ПД-АР	$S_{\text{фас}} = a(\text{длина}) * h(\text{высота}) - S_{\text{дв.}} - S_{\text{ок.}}$
9		Навешивание утеплителя толщиной 100 мм с подрезкой	м2	340,04	Лист 1 Раздел 3 031-03-2023-ПД-АР	$S_{\text{фас. подсист.}} = a(\text{длина}) * h(\text{высота}) - S_{\text{дв.}} - S_{\text{ок.}}$
10		Установка облицовочных плит керамогранитных 600х600мм толщиной 12 мм молочного цвета	м2	274,76	Лист 2-5 Раздел 3 031-03-2023-ПД-АР	$S_{\text{фас. утепл.}} = a(\text{длина}) * h(\text{высота}) - S_{\text{дв.}} - S_{\text{ок.}}$
11		Установка облицовочных плит керамогранитных 600х600мм толщиной 12 мм цвета умбра	м2	117,42	Лист 2-5 Раздел 3 031-03-2023-ПД-АР	$S_{\text{фас. утепл.}} = a(\text{длина}) * h(\text{высота}) - S_{\text{дв.}} - S_{\text{ок.}}$
12		Устройство дверных откосов из окрашенной оцинкованной стали	м2	13,3965	Лист 2-5 Раздел 3 031-03-2023-ПД-АР	$S_{\text{отк. дв.}} = L_{\text{отк. дв.}} * a(\text{ширина отк.})$
			м.п.	29,77		$L_{\text{отк. дв.}} = l_1 + l_2 + \dots + l_5$
13		Устройство оконных откосов из окрашенной оцинкованной стали	м2	81,7425	Лист 2-5 Раздел 3 031-03-2023-ПД-АР	$S_{\text{отк. ок.}} = L_{\text{отк. ок.}} * a(\text{ширина отк.})$
			м.п.	181,65		$L_{\text{отк. ок.}} = l_1 * N(\text{кол-во ок.}) + l_2$
14		Устройство отливов из оцинкованной стали окрашенной	м2	22,236	Лист 2-5 Раздел 3 031-03-2023-ПД-АР	$S_{\text{отл.}} = L_{\text{отл.}} * a(\text{ширина отл.})$
			м.п.	55,59		$L_{\text{отл.}} = l_1 * N(\text{кол-во ок.}) + l_2$
15		Устройство подшивов из профлиста С8 окрашенного	м2	8,12	Лист 2-5 Раздел 3 031-03-2023-ПД-АР	$S = L(\text{длина}) * a(\text{ширина}) * 2 \text{шт}$
16		Устройство нащельника из окрашенного уголка 50х50 мм из оцинкованной стали	м.п.	52		$L = (L_1(\text{длина}) + L_2(\text{длина})) * 2 \text{шт}$
17		Ремонт кладки стен в 1/2 кирпича	м3	3,84		
3 Крыльца						
18		Устройство несущей подсистемы	м2	43	Лист 2-5 Раздел 3 031-03-2023-ПД-АР	$S_{\text{кр.}} = a(\text{длина}) * h(\text{высота}) - S_{\text{дв.}} - S_{\text{ок.}}$
19		Установка облицовочных плит керамогранитных 600х600мм молочного цвета толщиной 12 мм	м2	51,72	Лист 2-5 Раздел 3 031-03-2023-ПД-АР	$S_{\text{кр. Подсист.}} = a(\text{длина}) * h(\text{высота}) - S_{\text{дв.}} - S_{\text{ок.}}$
20		Ремонт ступеней бетонными смесями класс В7,5 (М100)	шт	8	Лист 2-5 Раздел 3 031-03-2023-ПД-АР	
21		Разборка плитки с крыльца	м2	13,771	Лист 2-5 Раздел 3 031-03-2023-ПД-АР	$S_{\text{пл}} = a(\text{ширина}) * b(\text{длина})$
22		Устройство цементно-песчаной стяжки	м2	13,771		
23		Устройство облицовки из керамогранитной нескользящей плитки 600х600мм толщиной 12 мм	м2	13,771	Лист 2-5 Раздел 3 031-03-2023-ПД-АР	$S_{\text{пл}} = a(\text{ширина}) * b(\text{длина})$
4 Оборудование						
24		Монтаж наружного блока кондиционера с заправкой фреоном	шт	8	Лист 2-5 Раздел 3 031-03-2023-ПД-АР	
5 Отмостка						

25		Уплотнение грунта катками самоходными грунтовыми вибрационными	м2	48,68	Лист 5 Раздел 3 031-03-2023-ПД-АР	Srp=Sотм-Sзд
26		Устройство основания из щебня толщиной 50 мм	м2	48,68		Sщеб=Sотм-Sзд
			м3	2,434		Vщеб=Sщеб*толщину
27		Устройство геотекстиля Геопарк-100	м2	48,68		Sgeo=Sотм-Sзд
28		Устройство песчаного слоя с послойной тромбовкой толщиной 150 мм	м2	48,68		Sпес=Sотм-Sзд
			м3	7,302		Vпес=Sпес*толщину
29		Устройство отмостки из бетона марки М100 (В 7,5) толщиной 50 мм	м2	48,68		Sбет=Sотм-Sзд
			м3	2,434		Vбет=Sбет*толщину

Руководитель проектной организации	Кисляков М.М.	
	[подпись (инициалы, фамилия)]	
Главный инженер проекта	Работкин Д.В.	
	[подпись (инициалы, фамилия)]	
Начальник	Шайхудинова Ю.И.	
	(наименование)	[подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]	

СОГЛАСОВАНО:

Подрядчик:

"__"____2023

УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик: администрация сельского поселения Ленинский
сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой
области РФ

"__"____2023

Ведомость объемов №2

Разработка вентилируемого фасада объекта расположенного по адресу. с. Троицкое. ул. Гагарина. д.68						
(Наименование работ и затрат, наименование объекта)						

Адрес объекта: с. Троицкое. ул. Гагарина. д.68

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Монтажные работы						
1		Монтаж накладных светильников ST-Luce Tubo 2 SL074.411.02	шт	42	031-03-2023-ПД-АР.ГЧ Лист 2	
2		Протяжка кабеля ВВГнг-LS-0.66 3х1,5 мм2 в гофрированную трубу диаметром 25 мм	м	855	031-03-2023-ПД-АР.ГЧ Лист 2	
3		Монтаж гофрированной трубе диаметром 25мм по стенам	м	855	031-03-2023-ПД-АР.ГЧ Лист 2	
4		Монтаж распределительной коробки 100х100х50мм	шт	24	031-03-2023-ПД-АР.ГЧ Лист 2	
5		Монтаж ВА 47-29 (С) 4,5kA 10 A 1р	шт	1	031-03-2023-ПД-АР.ГЧ Лист 2	
6		Монтаж выключателя одноклавишного	шт	1	031-03-2023-ПД-АР.ГЧ Лист 2	
7		Монтаж Фотореле ФР-75А	шт	1	031-03-2023-ПД-АР.ГЧ Лист 2	

Руководитель проектной организации	_____		Кисляков М.М.	
	[подпись (инициалы, фамилия)]			
Главный инженер проекта	_____		Работкин Д.В.	
	[подпись (инициалы, фамилия)]			
Начальник сметного отдела	_____		Шайхудинова Ю.И.	
	(наименование)		[подпись (инициалы, фамилия)]	
Заказчик	_____			
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]			

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 2022 года

" ____ " _____ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

Разработка вентилируемого фасада объекта, расположенного по адресу, с. Троицкое ул. Гагарина, д.68

(наименование стройки)

Разработка вентилируемого фасада объекта, расположенного по адресу, с. Троицкое ул. Гагарина, д.68

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Монтажные работы

(наименование конструктивного решения)

Составлен _____

базисно-индексным _____ методом

Основание _____

Ведомость объемов монтажных работ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____

1 кв. 2023 г.

Сметная стоимость	3593,89	(323)	тыс.руб.
в том числе:			
строительных работ	3571,56	(319,14)	тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.
оборудования	22,33	(3,86)	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	658,24	(23,26)	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	2484,86		чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	195,53		чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ФЕР20-06-019-01	Установка внешнего блока мульти сплит-системы	шт	8							
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.1	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	1 ОТ						13,20	0,7	73,92	28,3	2 092
	4 М						212,77	0	0,00	6,92	
	ЗТ		чел.-ч	1,19	0,7	6,664					
	Итого по расценке						225,97		73,92		
	ФОТ								73,92		2 092
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			89,44		2 531
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			53,22		1 506
	Всего по позиции								216,58		6 129
2	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	6,26							
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	1 ОТ						23,81	0,7	104,34	28,3	2 953
	2 ЭМ						14,41	0,7	63,14	11,83	747
	3 в т.ч. ОТм						1,97	0,7	8,63	28,3	244
	4 М						25,72	0	0,00	6,92	
	ЗТ		чел.-ч	2,4	0,7	10,5168					
	ЗТм		чел.-ч	0,17	0,7	0,74494					
	Итого по расценке						63,94		167,48		
	ФОТ								112,97		3 197
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			105,06		2 973
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			70,04		1 982
	Всего по позиции								342,58		8 655

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ФЕР10-01-047-02	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2			0,0533					
		Объем=5,33/100									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
	1 ОТ						1 071,26	0,4	22,84	28,3	646
	2 ЭМ						231,79	0,4	4,94	11,83	58
	3 в т.ч. ОТм						45,07	0,4	0,96	28,3	27
	4 М						5 766,31	0	0,00	6,92	
	ЗТ		чел.-ч	122,57	0,4	2,6131924					
	ЗТм		чел.-ч	3,8	0,4	0,081016					
	Итого по расценке						7 069,36		27,78		
	ФОТ								23,80		673
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			25,70		727
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		55			13,09		370
	Всего по позиции								66,57		1 801
4	ФЕРр68-12-5	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3			0,02434					
		Объем=2,434/100									
	1 ОТ						400,46		9,75	28,3	276
	2 ЭМ						1 148,79		27,96	11,83	331
	3 в т.ч. ОТм						144,86		3,53	28,3	100
	ЗТ		чел.-ч	49,5		1,20483					
	ЗТм		чел.-ч	10,73		0,2611682					
	Итого по расценке						1 549,25		37,71		
	ФОТ								13,28		376
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			13,55		384
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			7,17		203
	Всего по позиции								58,43		1 194
	Итого по разделу 1 Демонтажные работы :										
	Итого прямые затраты (справочно)								306,89		7 103
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								210,85		5 967
	Эксплуатация машин								96,04		1 136
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								13,12		371
	Строительные работы								684,16		17 779
	в том числе:										
	оплата труда								210,85		5 967
	эксплуатация машин и механизмов								96,04		1 136
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								13,12		371
	накладные расходы								233,75		6 615

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сметная прибыль							143,52		4 061
		Итого ФОТ (справочно)							223,97		6 338
		Итого накладные расходы (справочно)							233,75		6 615
		Итого сметная прибыль (справочно)							143,52		4 061
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы							684,16		17 779
Раздел 2. Двери и окна											
5	ФЕР10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2			0,0218					
		Объем=2,18/100									
		1 ОТ					1 462,81		31,89	28,3	902
		2 ЭМ					270,55		5,90	11,83	70
		3 в т.ч. ОТм					61,81		1,35	28,3	38
		4 М					7 998,51		174,37	6,92	1 207
		ЗТ	чел.-ч	167,37		3,648666					
		ЗТм	чел.-ч	5,04		0,109872					
		Итого по расценке					9 731,87		212,16		
		ФОТ							33,24		940
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			35,90		1 015
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		55			18,28		517
		Всего по позиции							266,34		3 711
6	ТЦ_11.3.02.03_48_48251125_52_29.03.2023_01	Блоки оконные глухие	м2			2,18	14 826,83		4 670,81	6,92	32 322
		(Материалы)									
7	ФЕР09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	м2			6,26					
		1 ОТ					21,13		132,27	28,3	3 743
		2 ЭМ					7,06		44,20	11,83	523
		3 в т.ч. ОТм					0,23		1,44	28,3	41
		4 М					60,65		379,67	6,92	2 627
		ЗТ	чел.-ч	2,07		12,9582					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,1252					
		Итого по расценке					88,84		556,14		
		ФОТ							133,71		3 784
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			124,35		3 519
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			82,90		2 346
		Всего по позиции							763,39		12 758
8	ФССЦ-07.1.01.01-0021	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 1100х2100 мм	шт			1	2 929,68		2 929,68	6,92	20 273
		(Строительные металлические конструкции)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ФССЦ-07.1.01.01-0020	Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/60, размером 1000х2100 мм (Строительные металлические конструкции)	шт			1	3 104,96		3 104,96	6,92	21 486
10	ФЕР10-01-047-02	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 Объем=3,15/100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М 3Т 3Тм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	100 м2			0,0315					
							1 071,26		33,74	28,3	955
							231,79		7,30	11,83	86
							45,07		1,42	28,3	40
							5 766,31		181,64	6,92	1 257
			чел.-ч	122,57		3,860955					
			чел.-ч	3,8		0,1197					
							7 069,36		222,68		
									35,16		995
		НР Деревянные конструкции	%	108		108			37,97		1 075
		СП Деревянные конструкции	%	55		55			19,34		547
		Всего по позиции							279,99		3 920
11	ТЦ_11.3.01.02_48_48251125 52_29.03.2023_01	Блоки дверные (Материалы)	м2			3,15	14 826,83		6 749,28	6,92	46 705
Итоги по разделу 2 Двери и окна :											
		Итого прямые затраты (справочно)							18 445,71		132 156
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							197,90		5 600
		Эксплуатация машин							57,40		679
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							4,21		119
		Материалы							18 190,41		125 877
		Строительные работы							18 764,45		141 175
		в том числе:									
		оплата труда							197,90		5 600
		эксплуатация машин и механизмов							57,40		679
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							4,21		119
		материалы							18 190,41		125 877
		накладные расходы							198,22		5 609
		сметная прибыль							120,52		3 410
		Итого ФОТ (справочно)							202,11		5 719
		Итого накладные расходы (справочно)							198,22		5 609
		Итого сметная прибыль (справочно)							120,52		3 410
		Итого по разделу 2 Двери и окна							18 764,45		141 175
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									79 027
Раздел 3. Фасад											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	ФЕР15-01-090-03	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита: с устройством теплоизоляционного слоя	100 м2			4,72819					
		Объем=472,819/100									
		1 ОТ					3 551,80		16 793,59	28,3	475 259
		2 ЭМ					1 086,48		5 137,08	11,83	60 772
		3 в т.ч. ОТм					427,81		2 022,77	28,3	57 244
		ЗТ	чел.-ч	369,21		1745,69502					
						99					
		ЗТм	чел.-ч	36,88		174,375647					
						2					
		Итого по расценке					4 638,28		21 930,67		
		ФОТ							18 816,36		532 503
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			18 816,36		532 503
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49		49			9 220,02		260 926
		Всего по позиции							49 967,05		1 329 460
13	ФССЦ-01.7.15.07-0148	Дюбель-гвозди распорные, с увеличенной прижимной шайбой, для крепления теплоизоляционных материалов к бетону, полнотелому и пустотелому кирпичу, камню, пенобетону, размер 10х200 мм	100 шт			24,37	83,68		2 039,28	6,92	14 112
		(Отделочные работы)									
		Объем=2437/100									
14	ФССЦ-07.2.06.06-1050	Кронштейн стеновой из оцинкованной стали для навесного вентилируемого фасадного модуля с крепежом	компл			75,54	505,73		38 202,84	6,92	264 364
		(Отделочные работы)									
15	ФССЦ-12.1.01.03-0032	Пленка влаговетроизоляционная, марка "Ондутис А120"	10 м2			48,700357	60,80		2 960,98	6,92	20 490
		(Отделочные работы)									
		Объем=487,00357/10									
16	ТЦ_06.2.05.03_48_48251260 58_21.03.2023_01	Плитка керамогранитная 600х600мм толщиной 12 мм молочного цвета	м2			274,76	1 810,00		71 866,47	6,92	497 316
		(Материалы)									
17	ТЦ_06.2.05.03_48_48251260 58_21.03.2023_01	Плитка керамогранитная 600х600мм толщиной 12 мм умбра	м2			117,42	2 128,00		36 108,38	6,92	249 870
		(Материалы)									
18	ТЦ_12.2.04.04_48_48251115 73_24.03.2023_01	Утеплитель Минплита Изорок	м3			34,004	8 250,00		40 539,45	6,92	280 533
		(Материалы)									
19	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2			1,25495					
		Объем=125,495/100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					829,12		1 040,50	28,3	29 446
		2 ЭМ					21,88		27,46	11,83	325
		3 в т.ч. ОТм					3,51		4,40	28,3	125
		4 М					6 516,18		165,88	6,92	1 148
		ЗТ	чел.-ч	97,2		121,98	114				
		ЗТм	чел.-ч	0,27		0,3388	365				
		Итого по расценке					983,18		1 233,84		
		ФОТ							1 044,90		29 571
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			1 138,94		32 232
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57		57			595,59		16 855
		Всего по позиции							2 968,37		80 006
20	ФССЦ-08.3.05.01-0029	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм (Кровли)	м2			125,495	50,65		6 356,32	6,92	43 986
21	ФЕР09-05-009-03	Установка алюминиевых: нащельников	100 м			0,52					
		Объем=52/100									
		1 ОТ					300,22		156,11	28,3	4 418
		4 М					137,73		71,62	6,92	496
		ЗТ	чел.-ч	33,1		17,212					
		Итого по расценке					437,95		227,73		
		ФОТ							156,11		4 418
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			145,18		4 109
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			96,79		2 739
		Всего по позиции							469,70		11 762
22	ФССЦ-09.4.03.11-0081	Нащельники и детали обрамления из алюминиевых сплавов (Строительные металлические конструкции) Объем=40,987/1000	т			0,040987	51 099,00		2 094,39	6,92	14 493
23	ФЕРр53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3			3,84					
		1 ОТ					283,83		1 089,91	28,3	30 844
		2 ЭМ					30,27		116,24	11,83	1 375
		3 в т.ч. ОТм					5,81		22,31	28,3	631
		4 М					131,62		505,42	6,92	3 498
		ЗТ	чел.-ч	35,39		135,89	76				
		ЗТм	чел.-ч	0,43		1,65	12				
		Итого по расценке					445,72		1 711,57		
		ФОТ							1 112,22		31 475
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			1 023,24		28 957
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			578,35		16 367
		Всего по позиции							3 313,16		81 041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	ФССЦ-06.1.01.05-0019	Кирпич керамический лицевой, размер 250х120х65 мм, марка 200 (Стены (ремонтно-строительные))	1000 шт			1,54368	2 158,30		3 331,72	6,92	23 056
Итого по разделу 3 Фасад :											
		Итого прямые затраты (справочно)							228 603,64		2 015 801
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							19 080,11		539 967
		Эксплуатация машин							5 280,78		62 472
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							2 049,48		58 000
		Материалы							204 242,75		1 413 362
		Строительные работы							260 218,11		2 910 489
		в том числе:									
		оплата труда							19 080,11		539 967
		эксплуатация машин и механизмов							5 280,78		62 472
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							2 049,48		58 000
		материалы							204 242,75		1 413 362
		накладные расходы							21 123,72		597 801
		сметная прибыль							10 490,75		296 887
		Итого ФОТ (справочно)							21 129,59		597 967
		Итого накладные расходы (справочно)							21 123,72		597 801
		Итого сметная прибыль (справочно)							10 490,75		296 887
		Итого по разделу 3 Фасад							260 218,11		2 910 489
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									1 027 719
Раздел 4. Крыльца											
25	ФЕР15-01-090-04	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита: без теплоизоляционного слоя Объем=43/100	100 м2			0,43					
		1 ОТ					2 333,04		1 003,21	28,3	28 391
		2 ЭМ					618,07		265,77	11,83	3 144
		3 в т.ч. ОТм					243,37		104,65	28,3	2 962
		ЗТ	чел.-ч	242,52		104,2836					
		ЗТм	чел.-ч	20,98		9,0214					
		Итого по расценке					2 951,11		1 268,98		
		ФОТ							1 107,86		31 353
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			1 107,86		31 353
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49		49			542,85		15 363
		Всего по позиции							2 919,69		78 251
26	ФССЦ-12.1.01.03-0032	Пленка влаговетроизоляционная, марка "Ондутис А120" (Отделочные работы) Объем=44,29/10	10 м2			4,429	60,80		269,28	6,92	1 863
27	ТЦ_06.2.05.03_48_48251260_58_21.03.2023_01	Плитка керамогранитная 600х600мм толщиной 12 мм молочного цвета	м2			51,72	1 810,00		13 527,89	6,92	93 613

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Материалы)									
28	ФССЦ-01.7.15.07-0148	Дюбель-гвозди распорные, с увеличенной прижимной шайбой, для крепления теплоизоляционных материалов к бетону, полнотелому и пустотелому кирпичу, камню, пенобетону, размер 10х200 мм	100 шт			2,59	83,68		216,73	6,92	1 500
		(Отделочные работы) Объем=259/100									
29	ФССЦ-07.2.06.06-1051	Кронштейн опорный из оцинкованной стали для навесного вентилируемого фасадного модуля с крепежом	компл			10,34	410,18		4 241,26	6,92	29 350
		(Отделочные работы)									
30	ФЕРр59-5-2	Ремонт ступеней: бетонных	100 шт			0,08					
		Объем=8/100									
		1 ОТ					888,97		71,12	28,3	2 013
		2 ЭМ					18,93		1,51	11,83	18
		3 в т.ч. ОТм					5,66		0,45	28,3	13
		4 М					386,04		30,88	6,92	214
		ЗТ	чел.-ч	102,89		8,2312					
		ЗТм	чел.-ч	0,44		0,0352					
		Итого по расценке					1 293,94		103,51		
		ФОТ							71,57		2 026
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.93	НР Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)	%	89		89			63,70		1 803
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.93	СП Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)	%	45		45			32,21		912
		Всего по позиции							199,42		4 960
31	ФССЦ-04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3			0,0224	560,00		12,54	6,92	87
		(Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные))									
32	ФЕРр68-12-18	Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм	100 м2			0,13771					
		Объем=13,771/100									
		1 ОТ					2 309,05		317,98	28,3	8 999
		2 ЭМ					2 390,83		329,24	11,83	3 895
		3 в т.ч. ОТм					262,03		36,08	28,3	1 021
		4 М					393,95		54,25	6,92	375
		ЗТ	чел.-ч	285,42		39,3051882					
		ЗТм	чел.-ч	25,76		3,5474096					
		Итого по расценке					5 093,83		701,47		
		ФОТ							354,06		10 020
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			361,14		10 220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			191,19		5 411
		Всего по позиции							1 253,80		28 900
33	ФССЦ-01.7.17.06-0011	Диск алмазный для настенных пил марки: SYNCR0 HP диаметром 650 мм, с сегментом 4,8х10х40 мм (Благоустройство (ремонтно-строительные))	шт			0,000413	11 328,36		4,68	6,92	32
34	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки Объем=0,688/100	100 м3			0,00688					
		1 ОТ					1 053,00		7,24	28,3	205
		2 ЭМ					1 566,06		10,77	11,83	127
		3 в т.ч. ОТм					244,39		1,68	28,3	48
		4 М					909,27		6,26	6,92	43
		ЗТ	чел.-ч	135		0,9288					
		ЗТм	чел.-ч	18,12		0,1246656					
		Итого по расценке					3 528,33		24,27		
		ФОТ							8,92		253
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			9,10		258
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			5,17		147
		Всего по позиции							38,54		780
35	ФССЦ-04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	м3			0,70176	560,00		392,99	6,92	2 719
36	ФЕР15-01-045-01	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм Объем=13,771/100	100 м2			0,13771					
		1 ОТ					3 471,60		478,07	28,3	13 529
		2 ЭМ					72,85		10,03	11,83	119
		3 в т.ч. ОТм					24,86		3,42	28,3	97
		4 М					137,87		18,99	6,92	131
		ЗТ	чел.-ч	378,17		52,0777907					
		ЗТм	чел.-ч	2,29		0,3153559					
		Итого по расценке					3 682,32		507,09		
		ФОТ							481,49		13 626
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			481,49		13 626
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49		49			235,93		6 677
		Всего по позиции							1 224,51		34 082
37	ФССЦ-14.1.06.02-0209	Смеси сухие, цементно-песчаные клеевые, для плиточных работ, М150 (Отделочные работы)	т			0,165252	2 373,26		392,19	6,92	2 714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	ФССЦ-06.2.05.03-0002	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300x600x10 мм, 600x600x10 мм (Отделочные работы)	м2			14,04642	201,90		2 835,97	6,92	19 625
39	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ Объем=420,68/100	100 м2			4,2068					
		1 ОТ					375,84		1 581,08	28,3	44 745
		2 ЭМ					4,60		19,35	11,83	229
		3 в т.ч. ОТм					0,81		3,41	28,3	97
		4 М					343,22		1 443,86	6,92	9 992
		ЗТ	чел.-ч	43,5		182,9958					
		ЗТм	чел.-ч	0,07		0,294476					
		Итого по расценке					723,66		3 044,29		
		ФОТ							1 584,49		44 842
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			1 742,94		49 326
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			1 093,30		30 941
		Всего по позиции							5 880,53		135 233
Итого по разделу 4 Крыльца :											
		Итого прямые затраты (справочно)							27 543,14		267 672
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							3 458,70		97 882
		Эксплуатация машин							636,67		7 532
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							149,69		4 238
		Материалы							23 447,77		162 258
		Строительные работы							33 410,02		433 709
		в том числе:									
		оплата труда							3 458,70		97 882
		эксплуатация машин и механизмов							636,67		7 532
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							149,69		4 238
		материалы							23 447,77		162 258
		накладные расходы							3 766,23		106 586
		сметная прибыль							2 100,65		59 451
		Итого ФОТ (справочно)							3 608,39		102 120
		Итого накладные расходы (справочно)							3 766,23		106 586
		Итого сметная прибыль (справочно)							2 100,65		59 451
		Итого по разделу 4 Крыльца							33 410,02		433 709
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									93 613
Раздел 5. Оборудование											
40	ФЕР20-06-019-01	Установка внешнего блока мульти сплит- системы	шт			8					
		1 ОТ						13,20	105,60	28,3	2 988

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					212,77		1 702,16	6,92	11 779
		ЗТ	чел.-ч	1,19		9,52					
		Итого по расценке					225,97		1 807,76		
		ФОТ							105,60		2 988
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			127,78		3 615
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			76,03		2 151
		Всего по позиции							2 011,57		20 533
41	ТЦ_64.2.03.01_48_48251334	Чистка блоков, дозаправка и вакумирование	шт			8	2 791,67		3 857,17	5,79	22 333
О	18_30.03.2023_01	трассы									
		(Оборудование)									
		Итого по разделу 5 Оборудование :									
		Итого прямые затраты (справочно)							1 807,76		14 767
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							105,60		2 988
		Материалы							1 702,16		11 779
		Строительные работы							2 011,57		20 533
		в том числе:									
		оплата труда							105,60		2 988
		материалы							1 702,16		11 779
		накладные расходы							127,78		3 615
		сметная прибыль							76,03		2 151
		Оборудование							3 857,17		22 333
		Итого ФОТ (справочно)							105,60		2 988
		Итого накладные расходы (справочно)							127,78		3 615
		Итого сметная прибыль (справочно)							76,03		2 151
		Итого по разделу 5 Оборудование							5 868,74		42 866
		в том числе:									
		оборудование отсутствующее в СНБ									22 333
Раздел 6. Отмостка											
42	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3			0,04868					
		Объем=4,868/100									
		1 ОТ					106,88		5,20	28,3	147
		2 ЭМ					241,58		11,76	11,83	139
		3 в т.ч. ОТм					26,36		1,28	28,3	36
		ЗТ	чел.-ч	12,53		0,6099604					
		ЗТм	чел.-ч	2,62		0,1275416					
		Итого по расценке					348,46		16,96		
		ФОТ							6,48		183
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			5,96		168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			2,98		84
		Всего по позиции							25,90		538
43	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3			0,02434					
		Объем=2,434/100									
		1 ОТ					173,23		4,22	28,3	119
		2 ЭМ					5 268,76		128,24	11,83	1 517
		3 в т.ч. ОТм					267,67		6,52	28,3	185
		4 М					17,08		0,42	6,92	3
		ЗТ	чел.-ч	21,6		0,525744					
		ЗТм	чел.-ч	20,6		0,501404					
		Итого по расценке					5 459,07		132,88		
		ФОТ							10,74		304
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			15,79		447
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			10,20		289
		Всего по позиции							158,87		2 375
44	ФССЦ-02.2.05.04-1767	Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2	м3			2,434	91,50		222,71	6,92	1 541
		(Автомобильные дороги)									
45	ФЕР27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2			0,4868					
		Объем=48,68/100									
		1 ОТ					219,94		107,07	28,3	3 030
		2 ЭМ					557,59		271,43	11,83	3 211
		3 в т.ч. ОТм					51,27		24,96	28,3	706
		4 М					0,78		0,38	6,92	3
		ЗТ	чел.-ч	27,7		13,48436					
		ЗТм	чел.-ч	3,84		1,869312					
		Итого по расценке					778,31		378,88		
		ФОТ							132,03		3 736
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			194,08		5 492
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			125,43		3 549
		Всего по позиции							698,39		15 285
46	ФССЦ-01.7.12.05-1018	Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 550 г/м2	м2			48,68	9,14		444,94	6,92	3 079
		(Автомобильные дороги)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3			0,07302					
		Объем=7,302/100									
		1 ОТ					115,49		8,43	28,3	239
		2 ЭМ					3 262,79		238,25	11,83	2 818
		3 в т.ч. ОТм					171,22		12,50	28,3	354
		4 М					12,20		0,89	6,92	6
		ЗТ	чел.-ч	14,4		1,051488					
		ЗТм	чел.-ч	13,88		1,0135176					
		Итого по расценке					3 390,48		247,57		
		ФОТ							20,93		593
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			30,77		872
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			19,88		563
		Всего по позиции							298,22		4 498
48	ФССЦ-02.3.01.02-0003	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50% (Автомобильные дороги)	м3			7,302	54,95		401,24	6,92	2 777
49	ФЕР06-02-001-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3			0,02434					
		Объем=2,434/100									
		1 ОТ					3 333,24		81,13	28,3	2 296
		2 ЭМ					3 487,73		84,89	11,83	1 004
		3 в т.ч. ОТм					480,73		11,70	28,3	331
		4 М					3 878,26		94,40	6,92	653
		ЗТ	чел.-ч	394		9,58996					
		ЗТм	чел.-ч	35,87		0,8730758					
		Итого по расценке					10 699,23		260,42		
		ФОТ							92,83		2 627
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			94,69		2 680
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			53,84		1 524
		Всего по позиции							408,95		8 157
50	ФССЦ-04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	м3			2,48268	560,00		1 390,30	6,92	9 621
Итого по разделу 6 Отмостка :											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты (справочно)							3 495,90		32 203
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							206,05		5 831
		Эксплуатация машин							734,57		8 689
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							56,96		1 612
		Материалы							2 555,28		17 683
		Строительные работы							4 049,52		47 871
		в том числе:									
		оплата труда							206,05		5 831
		эксплуатация машин и механизмов							734,57		8 689
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							56,96		1 612
		материалы							2 555,28		17 683
		накладные расходы							341,29		9 659
		сметная прибыль							212,33		6 009
		Итого ФОТ (справочно)							263,01		7 443
		Итого накладные расходы (справочно)							341,29		9 659
		Итого сметная прибыль (справочно)							212,33		6 009
		Итого по разделу 6 Отмостка							4 049,52		47 871
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							280 203,04		2 469 702
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							23 259,21		658 235
		Эксплуатация машин							6 805,46		80 508
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							2 273,46		64 340
		Материалы							250 138,37		1 730 959
		Строительные работы							319 137,83		3 571 556
		в том числе:									
		оплата труда							23 259,21		658 235
		эксплуатация машин и механизмов							6 805,46		80 508
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							2 273,46		64 340
		материалы							250 138,37		1 730 959
		накладные расходы							25 790,99		729 885
		сметная прибыль							13 143,80		371 969
		Оборудование							3 857,17		22 333
		Итого ФОТ (справочно)							25 532,67		722 575
		Итого накладные расходы (справочно)							25 790,99		729 885
		Итого сметная прибыль (справочно)							13 143,80		371 969
		ВСЕГО по смете							322 995,00		3 593 889,00
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									1 200 359
		оборудование отсутствующее в СНБ									22 333

Составил: _____ (Шайхудинова Ю.И.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ (Работкин Д.В.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 2022 года

" ____ " _____ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов
Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта
"ГРАНД-Смета 2021"

Разработка вентилируемого фасада объекта, расположенного по адресу, с. Троицкое ул. Гагарина, д.68
(наименование стройки)

Разработка вентилируемого фасада объекта, расположенного по адресу, с. Троицкое ул. Гагарина, д.68
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02

Электромонтажные работы
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание Ведомость объемов монтажных работ
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв. 2023 г.

Сметная стоимость	397,66	(41,93)	тыс.руб.
в том числе:			
строительных работ	199,50	(28,83)	тыс.руб.
монтажных работ	197,46	(12,98)	тыс.руб.
оборудования	0,71	(0,12)	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	57,22	(2,02)	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		215,97	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		0,51	чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Электромонтажные работы											
1	ФЕРм08-03-594-06	Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 1	100 шт			0,42					
		Объем=42/100									
		1 ОТ					880,90		369,98	28,3	10 470
		2 ЭМ					36,22		15,21	11,83	180
		3 в т.ч. ОТм					5,02		2,11	28,3	60
		4 М					130,23		54,70	6,92	379
		ЗТ	чел.-ч	88,8		37,296					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,168					
		Итого по расценке					1 047,35		439,89		
		ФОТ							372,09		10 530
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			360,93		10 214
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			189,77		5 370
		Всего по позиции							990,59		26 613
2	ТЦ_20.3.03.05_48_825121050_24.03.2023_01	Накладной светильник ST-Luce Tubo 2 SL074.411.02 (Материалы)	шт			42	4 750,00		28 829,48	6,92	199 500
3	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м			8,55					
		Объем=855/100									
		1 ОТ					50,67		433,23	28,3	12 260
		2 ЭМ					3,62		30,95	11,83	366
		3 в т.ч. ОТм					0,50		4,28	28,3	121
		4 М					14,48		123,80	6,92	857
		ЗТ	чел.-ч	5,39		46,0845					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,342					
		Итого по расценке					68,77		587,98		
		ФОТ							437,51		12 381

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			424,38		12 010
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			223,13		6 314
		Всего по позиции							1 235,49		31 807
4	ФССЦ-21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-660 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=855/1000	1000 м			0,855	4 832,12		4 131,46	6,92	28 590
5	ФЕРм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола Объем=855/100	100 м			8,55					
		1 ОТ					139,54		1 193,07	28,3	33 764
		4 М					16,79		143,55	6,92	993
		ЗТ	чел.-ч	15,2		129,96					
		Итого по расценке					156,33		1 336,62		
		ФОТ							1 193,07		33 764
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1 157,28		32 751
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			608,47		17 220
		Всего по позиции							3 102,37		84 728
6	ФССЦ-24.3.01.02-0002	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 25 мм (Электротехнические установки на других объектах)	м			855	3,43		2 932,65	6,92	20 294
7	ФССЦ-20.5.02.04-0001	Коробка ответвительная "ДКС" размером 100х100х50 мм (Электротехнические установки на других объектах)	шт			24	20,70		496,80	6,92	3 438
8	ФЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт			1					
		1 ОТ					12,74		12,74	28,3	361
		2 ЭМ					0,87		0,87	11,83	10
		4 М					20,04		20,04	6,92	139
		ЗТ	чел.-ч	1,34		1,34					
		Итого по расценке					33,65		33,65		
		ФОТ							12,74		361
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			12,36		350
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			6,50		184
		Всего по позиции							52,51		1 044
9 О	ФССЦ-62.1.01.09-0004	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С (Инженерное оборудование)	шт			1	13,12		13,12	5,79	76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	ФЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт			1					
		1 ОТ					10,22		10,22	28,3	289
		4 М					0,38		0,38	6,92	3
		ЗТ	чел.-ч	1,03		1,03					
		Итого по расценке					10,60		10,60		
		ФОТ							10,22		289
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			9,91		280
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			5,21		147
		Всего по позиции							25,72		719
11 О	ФССЦ-62.1.04.12-0002	Фотореле ФР-75А	шт			1	108,80		108,80	5,79	630
		(Инженерное оборудование)									
12	ФЕРм08-03-591-02	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт			0,01					
		Объем=1/100									
		1 ОТ					255,54		2,56	28,3	72
		2 ЭМ					4,77		0,05	11,83	1
		3 в т.ч. ОТм					0,64		0,01	28,3	
		4 М					34,95		0,35	6,92	2
		ЗТ	чел.-ч	25,76		0,2576					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,0005					
		Итого по расценке					295,26		2,96		
		ФОТ							2,57		72
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			2,49		70
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,31		37
		Всего по позиции							6,76		182
13	ФССЦ-20.4.01.02-0021	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	10 шт			0,1	62,20		6,22	6,92	43
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Объем=1/10									
Итоги по смете:											
		Итого прямые затраты (справочно)							38 808,31		312 011
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							2 021,80		57 216
		Эксплуатация машин							47,08		557
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							6,40		181
		Материалы							36 739,43		254 238
		Строительные работы							28 829,48		199 500
		в том числе:									
		материалы							28 829,48		199 500
		Монтажные работы							12 980,57		197 458
		в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда							2 021,80		57 216
		эксплуатация машин и механизмов							47,08		557
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							6,40		181
		материалы							7 909,95		54 738
		накладные расходы							1 967,35		55 675
		сметная прибыль							1 034,39		29 272
		Оборудование							121,92		706
		Инженерное оборудование							121,92		706
		Итого ФОТ (справочно)							2 028,20		57 397
		Итого накладные расходы (справочно)							1 967,35		55 675
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 034,39		29 272
		ВСЕГО по смете							41 931,97		397 664,00
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									199 500

Составил: _____ (Шайхудинова Ю.И.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ (Работкин Д.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проектная документация на разработку вентилируемого фасада объекта, расположенного по адресу, с. Троицкое ул. Гагарина, д.68
(наименование стройки)

Проектная документация на разработку вентилируемого фасада объекта, расположенного по адресу, с. Троицкое ул. Гагарина, д.68
(наименование объекта капитального строительства)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-ОСР-02-01

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Сметная стоимость **364,93** тыс. руб.

Расчетный измеритель

объекта капитального строительства

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель

объекта капитального строительства

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 01.01.2000 г.

№ пп	Обоснование	Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Локальные сметы (расчеты)							
1	02-01-01	Монтажные работы	319,14		3,86		323
2	02-01-02	Электромонтажные работы	28,83	12,98	0,12		41,93
		Итого "Локальные сметы (расчеты)"	347,97	12,98	3,98		364,93
Временные здания и сооружения							
		Итого с учетом "Временные здания и сооружения"	347,97	12,98	3,98		364,93
Прочие работы и затраты							
		Итого с учетом "Прочие работы и затраты"	347,97	12,98	3,98		364,93
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
		Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"	347,97	12,98	3,98		364,93
Налоги и обязательные платежи							
		Итого по объектной смете	347,97	12,98	3,98		364,93

Главный инженер проекта

Работкин Д.В.

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник

сметного отдела

(наименование)

Шайхудинова Ю.И.

[подпись (инициалы, фамилия)]

Проектная документация на разработку вентилируемого фасада объекта, расположенного по адресу, с. Троицкое ул. Гагарина, д.68
(наименование стройки)

Проектная документация на разработку вентилируемого фасада объекта, расположенного по адресу, с. Троицкое ул. Гагарина, д.68
(наименование объекта капитального строительства)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-ОСР-02-01

Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Сметная стоимость _____ 3991,56 тыс. руб.

Расчетный измеритель
объекта капитального строительства _____
Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель
объекта капитального строительства _____
Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 1 кв. 2023 г.

№ пп	Обоснование	Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Локальные сметы (расчеты)							
1	02-01-01	Монтажные работы	3571,56		22,33		3593,89
2	02-01-02	Электромонтажные работы	199,5	197,46	0,71		397,67
		Итого "Локальные сметы (расчеты)"	3771,06	197,46	23,04		3991,56
Временные здания и сооружения							
		Итого с учетом "Временные здания и сооружения"	3771,06	197,46	23,04		3991,56
Прочие работы и затраты							
		Итого с учетом "Прочие работы и затраты"	3771,06	197,46	23,04		3991,56
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
		Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"	3771,06	197,46	23,04		3991,56
Налоги и обязательные платежи							
		Итого по объектной смете	3771,06	197,46	23,04		3991,56

Главный инженер проекта _____ Работкин Д.В.
[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник _____ Шайхудинова Ю.И.
сметного отдела [подпись (инициалы, фамилия)]
(наименование)

Заказчик Администрация сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области РФ
(наименование организации)

"Утвержден" « _____ 20__ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 379,59 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-01

Проектная документация на разработку вентилируемого фасада объекта, расположенного по адресу, с. Троицкое ул. Гагарина, д.68

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 2001 г.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ОСР-02-01	Разработка вентилируемого фасада объекта, расположенного по адресу, с. Троицкое ул. Гагарина, д.68	347,97	12,98	3,98		364,93
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	347,97	12,98	3,98		364,93
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	347,97	12,98	3,98		364,93
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.50	Временные здания и сооружения - Объекты социально-культурного назначения (школы, детские сады, ясли, магазины, административные здания, кинотеатры, театры, картинные галереи и другие) - 1,8%	6,26 1,8% от 347970	0,23 1,8% от 12980			6,49
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	6,26	0,23			6,49
		Итого по Главам 1-8	354,23	13,21	3,98		371,42
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	354,23	13,21	3,98		371,42
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
3	п. 171 Методики 421/пр	Авторский надзор - 0,2%				0,74 0,2% от 371420	0,74
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"				0,74	0,74
		Итого по Главам 1-12	354,23	13,21	3,98	0,74	372,16
Непредвиденные затраты							

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	7,08 2% от 354230	0,26 2% от 13210	0,08 2% от 3980	0,01 2% от 740	7,43
		Итого "Непредвиденные затраты"	7,08	0,26	0,08	0,01	7,43
Налоги и обязательные платежи							
		Итого по сводному расчету	361,31	13,47	4,06	0,75	379,59

Руководитель проектной организации

Кисляков М.М.

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

Работкин Д.В.

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник

сметного отдела

Шайхудинова Ю.И.

(наименование)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик Администрация сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области РФ
(наименование организации)

"Утвержден" « _____ 20__ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью **4983,05 тыс. руб.**

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-01

Проектная документация на разработку вентилируемого фасада объекта, расположенного по адресу, с. Троицкое ул. Гагарина, д.68

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 1 кв. 2023 г.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ОСР-02-01	Разработка вентилируемого фасада объекта, расположенного по адресу, с. Троицкое ул. Гагарина, д.68	3771,06	197,46	23,04		3991,56
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	3771,06	197,46	23,04		3991,56
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	3771,06	197,46	23,04		3991,56
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.50	Временные здания и сооружения - Объекты социально-культурного назначения (школы, детские сады, ясли, магазины, административные здания, кинотеатры, театры, картинные галереи и другие) - 1,8%	67,88 1,8% от 3771060	3,55 1,8% от 197460			71,43
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	67,88	3,55			71,43
		Итого по Главам 1-8	3838,94	201,01	23,04		4062,99
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	3838,94	201,01	23,04		4062,99
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
3	п. 171 Методики 421/пр	Авторский надзор - 0,2%				8,13 0,2% от 4062990	8,13
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"				8,13	8,13
		Итого по Главам 1-12	3838,94	201,01	23,04	8,13	4071,12
Непредвиденные затраты							

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	76,78 2% от 3838940	4,02 2% от 201010	0,46 2% от 23040	0,16 2% от 8130	81,42
		Итого "Непредвиденные затраты"	76,78	4,02	0,46	0,16	81,42
Налоги и обязательные платежи							
5	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	783,14 20% от 3915720	41,01 20% от 205030	4,7 20% от 23500	1,66 20% от 8290	830,51
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	783,14	41,01	4,7	1,66	830,51
		Итого по сводному расчету	4698,86	246,04	28,2	9,95	4983,05

Руководитель проектной организации

Кисляков М.М.

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

Работкин Д.В.

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник

сметного отдела

Шайхудинова Ю.И.

(наименование)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]